

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาพักผ่อน จำนวน ๓ หลัง รอบเขาขวาลา และศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง หมู่ที่ ๗ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างศาลาพักผ่อน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๓ หลัง รอบเขาขวาลา ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคางานทาง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว	ตำแหน่ง ปลัด อบต.คันธุลี	เป็น ประธานฯ
๖.๒ นางสาวสุพรรณณี แพชนะ	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คันธุลี	เป็น กรรมการ
๖.๓ นางหนูวรรณ ชุมพวงศพิเชฐ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	เป็น กรรมการ
๖.๔ นายภานุมาศ ชัยดำรงค์ฤทธิ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	เป็น กรรมการ
๖.๕ นายชาญชัย หนูชัยแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ/เลขานุการ

ราคากลางของทางราชการที่จะจ้าง
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประเภทงาน	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
ประมาณราคา	วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนศาลาพักผ่อนจำนวน 3 หลัง	225,192.49	1.3074	294,416.66	
2	ค่างานต้นทุนศาลาเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง	112,454.80	1.3074	147,023.41	
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			444,440.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			444,400.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางหนูวรรณ ชุนหงษ์พิเชฐ)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภาณุมาศ ชัยดำรงคฤทธิ)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ
(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายมงคล ธรรมฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างศาลาพักผ่อนจำนวน 3 หลังรอบเขาชะลา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายประคองขวัญ ไชยมาตย์

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	3.84	ลบ.ม.	-	-	100.00	384.00	384.00	
2	งานทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	400.00	400.00	99.00	99.00	499.00	
3	งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,728.00	1,728.00	391.00	391.00	2,119.00	
4	งานไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	300.00	7,200.00	133.00	3,192.00	10,392.00	
5	ตะปู	9.00	กก.	37.00	333.00	-	-	333.00	
6	RB ขนาด Ø 6 มม.	266.40	กก.	18.98	5,056.27	3.30	879.12	5,935.39	
7	DB ขนาด Ø 12 มม.	346.32	กก.	17.38	6,019.04	3.30	1,142.86	7,161.90	
8	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	27.00	135.00	-	-	135.00	
9	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.31	ลบ.ม.	1,775.00	9,425.25	391.00	2,076.21	11,501.46	
10	คอนกรีตพื้น 1 : 2 : 4	7.89	ลบ.ม.	1,775.00	14,004.75	391.00	3,084.99	17,089.74	
11	กระเบื้องเคลือบขนาด 0.40 x 0.40 ม.	44.00	ตร.ม.	350.00	15,400.00	120.00	5,280.00	20,680.00	รวมปูนทราย
12	ปูนยาแนว	9.00	ถุง	50.00	450.00	-	-	450.00	
13	งานเชื่อมโครงสร้างหลังคา	90.00	ตร.ม.	-	-	100.00	9,000.00	9,000.00	
14	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 5 x 5 นิ้ว	9.00	ท่อน	1,710.00	15,390.00	-	-	15,390.00	
	ยกยอดไป							101,070.49	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างศาลาพักผ่อนจำนวน 3 หลังรอบเขาชะลา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายประคองขวัญ ไชยมาตย์

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				-		-	101,070.49	
15	จันทันเหล็กสีขนาด 100x50x25x2.3 มม.	12.00	ท่อน	587.00	7,044.00	-	-	7,044.00	
16	ตะเข้สันเหล็กสีขนาด 100x50x25x2.3 มม.	6.00	ท่อน	587.00	3,522.00	-	-	3,522.00	
17	ระแนงเหล็กขนาด 1.5"x 1.5"x1.2 มม.	69.00	ท่อน	285.00	19,665.00	-	-	19,665.00	
18	ลวดเชื่อม	5.00	กล่อง	150.00	750.00	-	-	750.00	
19	กระเบื้องคอนกรีตซีแพค	1,170.00	แผ่น	12.80	14,976.00	-	-	14,976.00	
20	ค่าแรงมุงกระเบื้องคอนกรีตซีแพค	90.00	ตร.ม.	-	-	74.00	6,660.00	6,660.00	
21	ครอบโค้งสี่ทาง	3.00	แผ่น	80.00	240.00	-	-	240.00	
22	เหล็กลวด	3.00	กก.	45.00	135.00	-	-	135.00	
23	ครอบโค้งปิดสัน	90.00	แผ่น	37.00	3,330.00	-	-	3,330.00	
24	ครอบโค้งปิดจั่ว	12.00	แผ่น	50.00	600.00	-	-	600.00	
25	เชิงชายปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 1"x8"ทับ 1"x6"	60.00	ม.	120.00	7,200.00	73.00	4,380.00	11,580.00	ทูอินวัน
26	เชิงชายไม้สังเคราะห์ห่อฉลุ	60.00	ม.	150.00	9,000.00	73.00	4,380.00	13,380.00	
27	ก่ออิฐหนาครึ่งแผ่นม้านั่งพักผ่อน	3.00	ตร.ม.	150.00	450.00	80.00	240.00	690.00	รวมปูนก่อ
28	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบโครงคร่าวซีไลน์	75.00	ตร.ม.	300.00	22,500.00	80.00	6,000.00	28,500.00	
	ยกยอดไป							212,142.49	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างศาลาพักผ่อนจำนวน 3 หลังรอบเขาขนาลา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายประคองขวัญ ไชยมาตย์

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				-		-	212,142.49	
29	ทาสีน้ำพลาสติก	120.00	ตร.ม.	30.00	3,600.00	30.00	3,600.00	7,200.00	
30	ทาสีกันสนิม	90.00	ตร.ม.	35.00	3,150.00	30.00	2,700.00	5,850.00	
	รวมเป็นเงิน							225,192.49	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลคันธุลี อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายประคองขวัญ ไชยมาตย์

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	1.00	ลบ.ม.	-	-	100.00	100.00	100.00	
2	งานไม้แบบคิต 50 %	7.00	ตร.ม.	250.00	1,750.00	133.00	931.00	2,681.00	
3	ตะปู	3.00	กก.	37.00	111.00	-	-	111.00	
4	เสาสำเร็จขนาด 0.125 x 0.125	6.00	ต้น	350.00	2,100.00	200.00	1,200.00	3,300.00	
5	RB ขนาด Ø 6 มม.	115.00	กก.	18.98	2,182.70	3.30	379.50	2,562.20	
6	DB ขนาด Ø 12 มม.	95.00	กก.	17.38	1,651.10	3.30	313.50	1,964.60	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	27.00	81.00	-	-	81.00	
8	คอนกรีต 1 : 2 : 4	4.00	ลบ.ม.	1,775.00	7,100.00	391.00	1,564.00	8,664.00	
9	กระเบื้องเคลือบขนาด 0.40 x 0.40 ม.	27.00	ตร.ม.	350.00	9,450.00	120.00	3,240.00	12,690.00	รวมปูนทราย
10	ปูนยาแนว	5.00	ถุง	50.00	250.00	-	-	250.00	
11	งานเชื่อมโครงสร้างหลังคา	42.00	ตร.ม.	-	-	100.00	4,200.00	4,200.00	
12	งานฝ้าเพดานแบบ T - BAR	13.50	ตร.ม.	200.00	2,700.00	80.00	1,080.00	3,780.00	
13	งานเหล็ก [75 x 45 x 20 x 2.3 มม.	18.00	ท่อน	439.00	7,902.00	-	-	7,902.00	
14	เชิงชายปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 1"x8"	28.00	ม.	150.00	4,200.00	73.00	2,044.00	6,244.00	
15	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร	100.00	แผ่น	50.00	5,000.00	5.00	500.00	5,500.00	
16	ขอกี้วยกระเบื้อง	200.00	ตัว	7.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	ยกยอดไป							61,429.80	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายประคองขวัญ ไชยมาตย์

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				-		-	61,429.80	
17	งานผนังก่ออิฐบล็อกพร้อมฉาบเรียบ	25.00	ตร.ม.	260.00	6,500.00	80.00	2,000.00	8,500.00	
18	งานสีภายนอกและภายใน	50.00	ตร.ม.	30.00	1,500.00	30.00	1,500.00	3,000.00	
19	งาน ป1 ประตูลื่นและผนังอลูมิเนียม	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	รวมค่าแรง
20	งาน ป2 ประตูม้วนพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	รวมค่าแรง
21	งาน น1 หน้าต่างบานเลื่อน	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	รวมค่าแรง
22	งานผนังลวดตาข่าย	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	รวมค่าแรง
23	ทาสีกันสนิม	15.00	ตร.ม.	36.00	540.00	30.00	450.00	990.00	
24	ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 w พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
25	สวิต	1.00	ตัว	35.00	35.00	-	-	35.00	
	รวมเป็นเงิน							112,454.80	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง