



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี  
เรื่อง อนุมัติจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  
จำนวน ๓ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี มีความประสงค์จะอนุมัติจ้าง.....

..... ๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง ทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ มอก.๑๒๘/๒๕๒๘ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง สายหมอลึก-คันธุลีล่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลคันธุลี อำเภอกาชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

..... ราคากลางของงานจ้างโดยการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพัน บาทถ้วน)

..... ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๗.๐๐ เมตร ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง ทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านดอนทะเล (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลคันธุลี อำเภอกาชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

..... ราคากลางของงานจ้างโดยการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

..... ๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๗.๐๐ เมตร ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง ทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง สายวงแหวน (เลี้ยวขวา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคันธุลี อำเภอกาชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

..... ราคากลางของงานจ้างโดยการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

/ผู้มีสิทธิ...

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๖.๑ โครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.๒ โครงการที่ ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.๓ โครงการที่ ๓ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีเชื่อถือ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.  
ณ สายวงแหวน (เลี้ยวขวา) หมู่ที่ ๑๐, สายหมอเล็ก-คันธุลีล่าง หมู่ที่ ๒ และสายบ้านดอนทะเล (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้ประสงค์จะเสนอการารายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมตาม วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น ๒) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่  
 ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.khanthuli.go.th](http://www.khanthuli.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์  
 หมายเลข ๐-๗๗๓๘-๑๙๖๗ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายมงคล ธรรมฤทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมอเล็ก-คันธูลีล่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลคันธูลี อำเภอบำเหน็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง ทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒๔/๒๕๒๔ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง สายหมอเล็ก-คันธูลีล่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลคันธูลี อำเภอบำเหน็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคางานทาง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                             |                             |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ๖.๑ นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว      | ตำแหน่ง ปลัด อบต.คันธูลี    | เป็น ประธานฯ           |
| ๖.๒ นางสาวสุพรรณณี แพชนะ    | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คันธูลี | เป็น กรรมการ           |
| ๖.๓ นางหนูวรรณ ชุมพวงศพิเชฐ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด    | เป็น กรรมการ           |
| ๖.๔ นายประคองขวัญ ไชยมาตย์  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  | เป็น กรรมการ           |
| ๖.๕ นายชาญชัย หนูชัยแก้ว    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |

ราคากลางของทางราชการที่จะจ้าง  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน งานทาง Asphaltic Concrete  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี  
ชื่อสาย หมอเล็ก - คันธุลีล่าง  
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางหินผุ  
ระยะทางดำเนินการ 400.00 เมตร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                      | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 1            | ค่างานต้นทุน                                                | 764,902.80               | 1.3624   | 1,042,103.57               |          |
| 2            | ป้ายโครงการ                                                 | 3,000.00                 |          | 3,000.00                   |          |
|              | Factor F                                                    |                          |          |                            |          |
|              | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%                                        |                          |          |                            |          |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%                                        |                          |          |                            |          |
|              | เงินจ่ายล่วงหน้า 0.0%                                       |                          |          |                            |          |
|              | เงินประกันผลงาน 0.0%                                        |                          |          |                            |          |
| สรุป         | ราคากลางที่จะจ้างเป็นเงิน                                   | ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน |          | 1,045,103.57               |          |
|              | ขอดำเนินการเป็นเงินงบประมาณ                                 |                          |          | 922,000.00                 |          |
|              | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) |                          |          | 922,000.00                 |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางหุวรรณ ชุนทพงศ์พิเชฐ)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายมงคล ธรรมฤทธิ์)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายละเอียดการประมาณราคา


ชื่อสายทาง หมอเล็ก - คั่นธลีล่าง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลคั่นธลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 400.00 เมตร

| ที่ | รายการ                                 | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย |        |        | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------|----------|-------|---------------------------|--------|--------|--------------------|----------|
|     |                                        |          |       | วัสดุ                     | ค่าแรง | รวม    |                    |          |
| 1.  | งานปรับพื้นทางเดิม                     | 1,200.00 | ตร.ม. | -                         | 1.67   | 1.67   | 2,004.00           |          |
| 2.  | งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.15 ม.        | -        | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
| 3.  | งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.10 ม.          | 240.00   | ลบ.ม. | 871.74                    | 83.44  | 955.18 | 229,243.20         |          |
| 4.  | งาน Prime Coat                         | 2,000.00 | ตร.ม. | 22.96                     | 6.63   | 29.59  | 59,180.00          |          |
| 5.  | งานผิวทาง                              |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | -ผิว Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.      | 2,000.00 | ตร.ม. | 216.55                    | 14.19  | 230.74 | 461,480.00         |          |
|     | -ไหล่ทาง                               | -        | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
| 6.  | งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3 |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | - ขนาด Ø 0.60 ม.                       | 7.00     | ท่อน  | 658.00                    | 100.00 | 758.00 | 5,306.00           |          |
|     | - ขนาด Ø 0.80 ม.                       | -        | ท่อน  | -                         | -      | -      | -                  |          |
|     | - ขนาด Ø 1.00 ม.                       | -        | ท่อน  | -                         | -      | -      | -                  |          |
| 7.  | งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก         |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | - สีเหลือง                             | 10.00    | ตร.ม. | 60.51                     | 24.93  | 85.44  | 854.40             |          |
|     | - สีขาว                                | 80.00    | ตร.ม. | 60.51                     | 24.93  | 85.44  | 6,835.20           |          |
|     |                                        |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | รวมค่างานต้นทุน                        |          |       |                           |        |        | 764,902.80         |          |

ลงชื่อ




ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านดอนทะเล (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๗.๐๐ เมตร ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง ทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านดอนทะเล (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคางานทาง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                             |                             |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ๖.๑ นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว      | ตำแหน่ง ปลัด อบต.คันธุลี    | เป็น ประธานฯ           |
| ๖.๒ นางสาวสุพรรณณี แพชนะ    | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คันธุลี | เป็น กรรมการ           |
| ๖.๓ นางหนูวรรณ ชูณหงษ์พิเชฐ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด    | เป็น กรรมการ           |
| ๖.๔ นายประคองขวัญ ไชยมาตย์  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  | เป็น กรรมการ           |
| ๖.๕ นายชาญชัย หนูชัยแก้ว    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |

ราคากลางของทางราชการที่จะจ้าง  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน งานทาง Asphaltic Concrete  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี  
ชื่อสาย ดอนทะเล (ระยะที่ 2)  
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางหินผุ  
ระยะทางดำเนินการ 400.00 เมตร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                        | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 1            | ค่างานต้นทุน                                                  | 864,062.80               | 1.3624   | 1,177,199.16               |          |
| 2            | ป้ายโครงการ                                                   | 3,000.00                 |          | 3,000.00                   |          |
|              | Factor F                                                      |                          |          |                            |          |
|              | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%                                          |                          |          |                            |          |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%                                          |                          |          |                            |          |
|              | เงินจ่ายล่วงหน้า 0.0%                                         |                          |          |                            |          |
|              | เงินประกันผลงาน 0.0%                                          |                          |          |                            |          |
| สรุป         | ราคากลางที่จะจ้างเป็นเงิน                                     | ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน |          | 1,180,199.16               |          |
|              | ขอดำเนินการเป็นเงินงบประมาณ                                   |                          |          | 1,032,000.00               |          |
|              | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) |                          |          | 1,032,000.00               |          |

กรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางหนูวรรณ ชุมพวงศพิเชฐ)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายมงคล ธรรมฤทธิ์)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง ดอนทะเล (ระยะที่ 2)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 400.00 เมตร

| ที่ | รายการ                                 | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย |        |        | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------|----------|-------|---------------------------|--------|--------|--------------------|----------|
|     |                                        |          |       | วัสดุ                     | ค่าแรง | รวม    |                    |          |
| 1.  | งานปรับพื้นทางเดิม                     | 1,400.00 | ตร.ม. | -                         | 1.67   | 1.67   | 2,338.00           |          |
| 2.  | งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.15 ม.        | -        | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
| 3.  | งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.10 ม.          | 240.00   | ลบ.ม. | 871.74                    | 83.44  | 955.18 | 229,243.20         |          |
| 4.  | งาน Prime Coat                         | 2,400.00 | ตร.ม. | 22.96                     | 6.63   | 29.59  | 71,016.00          |          |
| 5.  | งานผิวทาง                              |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | - ผิว Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.     | 2,400.00 | ตร.ม. | 216.55                    | 14.19  | 230.74 | 553,776.00         |          |
|     | - ไหล่ทาง                              | -        | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
| 6.  | งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3 |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | - ขนาด 0 0.60 ม.                       | -        | ท่อน  | -                         | -      | -      | -                  |          |
|     | - ขนาด 0 0.80 ม.                       | -        | ท่อน  | -                         | -      | -      | -                  |          |
|     | - ขนาด 0 1.00 ม.                       | -        | ท่อน  | -                         | -      | -      | -                  |          |
| 7.  | งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก         |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | - สีเหลือง                             | 10.00    | ตร.ม. | 60.51                     | 24.93  | 85.44  | 854.40             |          |
|     | - สีขาว                                | 80.00    | ตร.ม. | 60.51                     | 24.93  | 85.44  | 6,835.20           |          |
|     |                                        |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | รวมค่างานต้นทุน                        |          |       |                           |        |        | 864,062.80         |          |

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงฤทธิ์)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายวงแหวน (เลี้ยวขวา)  
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๗.๐๐ เมตร ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๒,๔๐๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง ทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ  
แปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง สายวงแหวน (เลี้ยวขวา)  
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคางานทาง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                             |                             |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ๖.๑ นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว      | ตำแหน่ง ปลัด อบต.คันธุลี    | เป็น ประธานฯ       |
| ๖.๒ นางสาวสุพรรณณี แพชนะ    | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คันธุลี | เป็น กรรมการ       |
| ๖.๓ นางหนูวรรณ ชุมพวงศพิเชฐ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด    | เป็น กรรมการ       |
| ๖.๔ นายประคองขวัญ ไชยมาตย์  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  | เป็น กรรมการ       |
| ๖.๕ นายชาญชัย หนูชัยแก้ว    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  | เป็น กรรมการ/เลขาฯ |

ราคากลางของทางราชการที่จะจ้าง  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน งานทาง Asphaltic Concrete  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี  
ชื่อสาย สามแยกวงแหวน (เลี้ยวขวา)  
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางหินผุ  
ระยะทางดำเนินการ 400.00 เมตร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                        | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 1            | ค่างานต้นทุน                                                  | 864,062.80               | 1.3624   | 1,177,199.16               |          |
| 2            | ป้ายโครงการ                                                   | 3,000.00                 |          | 3,000.00                   |          |
|              | Factor F                                                      |                          |          |                            |          |
|              | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%                                          |                          |          |                            |          |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%                                          |                          |          |                            |          |
|              | เงินจ่ายล่วงหน้า 0.0%                                         |                          |          |                            |          |
|              | เงินประกันผลงาน 0.0%                                          |                          |          |                            |          |
| สรุป         | ราคากลางที่จะจ้างเป็นเงิน                                     | ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน |          | 1,180,199.16               |          |
|              | ขอดำเนินการเป็นเงินงบประมาณ                                   |                          |          | 1,032,000.00               |          |
|              | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) |                          |          | 1,032,000.00               |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประคองขวัญ ไชยมาตย์)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางหุวรรณ ชุนหงษ์พิเชฐ)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายมงคล ธรรมฤทธิ์)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายละเอียดการประมาณราคา


ชื่อสายทาง สามแยกวงแหวน (เลี้ยวขวา)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่10 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 400.00 เมตร

| ที่ | รายการ                                 | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย |        |        | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------|----------|-------|---------------------------|--------|--------|--------------------|----------|
|     |                                        |          |       | วัสดุ                     | ค่าแรง | รวม    |                    |          |
| 1.  | งานปรับพื้นทางเดิม                     | 1,400.00 | ตร.ม. | -                         | 1.67   | 1.67   | 2,338.00           |          |
| 2.  | งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.15 ม.        | -        | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
| 3.  | งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.10 ม.          | 240.00   | ลบ.ม. | 871.74                    | 83.44  | 955.18 | 229,243.20         |          |
| 4.  | งาน Prime Coat                         | 2,400.00 | ตร.ม. | 22.96                     | 6.63   | 29.59  | 71,016.00          |          |
| 5.  | งานผิวทาง                              |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | -ผิว Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.      | 2,400.00 | ตร.ม. | 216.55                    | 14.19  | 230.74 | 553,776.00         |          |
|     | -ไหล่ทาง                               | -        | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
| 6.  | งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3 |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | - ขนาด 0 0.60 ม.                       | -        | ท่อน  | -                         | -      | -      | -                  |          |
|     | - ขนาด 0 0.80 ม.                       | -        | ท่อน  | -                         | -      | -      | -                  |          |
|     | - ขนาด 0 1.00 ม.                       | -        | ท่อน  | -                         | -      | -      | -                  |          |
| 7.  | งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก         |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | - สีเหลือง                             | 10.00    | ตร.ม. | 60.51                     | 24.93  | 85.44  | 854.40             |          |
|     | - สีขาว                                | 80.00    | ตร.ม. | 60.51                     | 24.93  | 85.44  | 6,835.20           |          |
|     |                                        |          |       |                           |        |        |                    |          |
|     | รวมค่างานต้นทุน                        |          |       |                           |        |        | 864,062.80         |          |

ลงชื่อ




ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงคฤทธิ)

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง