



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังแคมเปญ
จำนวน ๒ โครงการ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง.....

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดังแคมเปญ ขนาด ความจุ ๑๕ ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและทำการเชื่อมต่อระบบเดินท่อเมนประปา ขนาด ๑ ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดังแคมเปญ ขนาด ความจุ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและทำการเชื่อมต่อระบบเดินท่อเมนประปา ขนาด ๑ ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร เดินท่อเมนประปา ขนาด ๑ ๒ นิ้ว ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง

ดังนี้

๖.๑ โครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖๘,๔๐๐.๐๐ บาท

๖.๒ โครงการที่ ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีเชื่อถือ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หมายเหตุ บุคคลธรรมดาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาหากไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี ขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาที่เสนอก่อนทำสัญญา

กำหนดคู่สถานที่ดำเนินการ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลคันธูลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาใดไม่ไปคู่สถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมตาม วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลางานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลีไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี ห้องกองคลัง หรือยื่นซองสอบราคา ภายในวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น ๒)

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ชื่อเอกสารสอบราคาจ้าง ดังนี้

โครงการที่ ๑ ชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)

โครงการที่ ๒ ชุดละ ๖๐๐.๐๐ บาท (-หกร้อยบาทถ้วน-)

ได้ที่ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khantuli.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข ๐-๗๗๓๔-๑๙๖๗ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมงคล ธรรมฤทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม.
หมู่ที่ ๒ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๕๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป... โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบท่อถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. พร้อม
ถึงกรองสนิมเหล็กและทำการเชื่อมต่อระบบเดินท่อเมนประปา ขนาด ๑ ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง
ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) และแบบสรุปประมาณราคางาน
อาคาร (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| ๖.๑ นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว | ตำแหน่ง ปลัด อบต.คันธุลี | เป็น ประธานฯ |
| ๖.๒ นางสาวสุพรรณณี แพชนะ | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คันธุลี | เป็น กรรมการ |
| ๖.๓ นายธงชัย เจริญลพ | ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน | เป็น กรรมการ |
| ๖.๔ นางปรารถนา ปลอดขันเงิน | ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ | เป็น กรรมการ |
| ๖.๕ นายชาญชัย หนูชัยแก้ว | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น กรรมการ/เลขาฯ |

ราคากลางของทางราชการที่จะจ้าง
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประเภทงาน	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
สถานที่ก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	หมู่ที่ 2 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 4 แผ่น
ประมาณราคา	วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	420,076.78	1.2708	533,833.57	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			536,833.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			536,800.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปรารณา ปลอดชั้นเงิน)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธงชัย เจริญผลพ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายมงคล ธรรมฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤง์

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
3	สายไฟ THW	250.00	เมตร	20.00	5,000.00	-	-	402,438.78	
4	ท่อร้อยสายไฟ (ท่อสี่เหลี่ยม 3/4")	2.00	ท่อน	35.00	70.00	-	-	5,000.00	
5	ข้อต่อสี่เหลี่ยม 3/4"	5.00	ตัว	15.00	75.00	-	-	70.00	
6	ต่อตรงเกลียวนอก 3/4"	1.00	ตัว	15.00	15.00	-	-	75.00	
7	สายไฟอ่อน	1.00	เมตร	20.00	20.00	-	-	15.00	
	งานขยายเขตประปา							20.00	
1	ท่อ PVC 2" ขึ้นความหนา 8.5	53.00	ท่อน	146.00	7,738.00	-	-		
2	สามทาง PVC 2"	1.00	ตัว	30.00	30.00	-	-	7,738.00	
3	สามทาง PVC 2" ลด 1/2"	8.00	ตัว	30.00	240.00	-	-	30.00	
4	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	250.00	250.00	-	-	240.00	
5	ค่าแรงขุดฝังไม่น้อยกว่า 30 ซม. พร้อมต่อท่อ	210.00	เมตร	-	-	20.00	4,200.00	250.00	
	รวมเป็นเงิน							4,200.00	
								420,076.78	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤง์)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่าย/งาน

ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงคฤทธิ

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานเชื่อมต่อระบบจากท่อลงไปถึงกรองน้ำ							382,935.78	
1	นิปเปิล 2 1/2" เหล็ก	2.00	ตัว	173.00	346.00	-	-		
2	ประตุน้ำบอราลวาล์ว 2 1/2" เหล็ก	1.00	ตัว	850.00	850.00	-	-	346.00	
3	ข้องอ 2 1/2" เหล็ก	6.00	ตัว	249.00	1,494.00	-	-	850.00	
4	ท่อ PVC 2 1/2"	1.00	ตัว	239.00	239.00	-	-	1,494.00	
5	ท่อ GS 2 1/2"	1.00	ตัว	943.00	943.00	-	-	239.00	
6	ค่าแรงงานทำเกลียวท่อ	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	943.00	
7	ข้อต่อตรง PVC 2 1/2" เกลียวนอก	3.00	ตัว	23.00	69.00	-	-	1,000.00	
8	ข้อต่อตรง PVC 2 1/2" ลด 2"	1.00	ตัว	24.00	24.00	-	-	69.00	
9	ท่อ PVC 2" เชื่อมท่อเมน	3.00	ท่อน	146.00	438.00	-	-	24.00	
	งานไฟฟ้า							438.00	
1	ตู้ควบคุมแบบกั้นน้ำ	1.00	ตู้	13,000.00	13,000.00	500.00	500.00		
2	เหล็กช่องพร้อมลูกถ้วย	2.00	ชุด	250.00	500.00	50.00	100.00	13,500.00	
	ยกยอดไป							600.00	
								402,438.78	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายภานุมาศ ชัยดำรงคฤทธิ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
2	ข้อต่อตรง 2" ลด 1 1/2" เหล็ก	1.00	ตัว	85.00	85.00	-	-	375,938.78	
3	น๊ิปเปิ้ล 2" เหล็ก	9.00	ตัว	87.00	783.00	-	-	85.00	
4	ยูเนียน 2" เหล็ก	2.00	ตัว	275.00	550.00	-	-	783.00	
5	ประตูป้อนบอสวาล์ว 2" เหล็ก	2.00	ตัว	750.00	1,500.00	-	-	550.00	
6	ข้องอ 2" เหล็ก	5.00	ตัว	139.00	695.00	-	-	1,500.00	
7	เขี้ยวกลวทองเหลือง 2" เหล็ก	1.00	ตัว	250.00	250.00	-	-	695.00	
8	โพลีเอทิลีน	1.00	ตัว	900.00	900.00	-	-	250.00	
9	ท่อ PVC 2"	1.00	ท่อน	151.00	151.00	-	-	900.00	
10	ท่อ GS 2"	1.00	ท่อน	747.00	747.00	-	-	151.00	
11	สามทาง 2" เหล็ก	1.00	ตัว	144.00	144.00	-	-	747.00	
12	สามทาง 2" เหล็กลด 3/4 นิ้ว	1.00	ตัว	145.00	145.00	-	-	144.00	
13	ข้อต่อตรง 3/4" เหล็ก	1.00	ตัว	15.00	15.00	-	-	145.00	
14	ข้อต่อตรง 2" PVC	2.00	ตัว	16.00	32.00	-	-	15.00	
15	ค่าแรงงานทำเกลียวท่อ	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	32.00	
	ยกยอดไป							1,000.00	
								382,935.78	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงคฤทธิ

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฐานท่อถึงแบบตอกเข็ม								
1	งานดินชุด	18.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,782.00	1,782.00	
2	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	400.00	1,600.00	99.00	396.00	1,996.00	
3	เสาเข็ม 0.20 x 0.20 x 6.00 เมตร	16.00	ต้น	1,100.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
4	ค่าแรงตอกเสาเข็ม	1.00	จุด	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
5	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม.	1,747.00	873.50	306.00	153.00	1,026.50	
6	คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.30	ลบ.ม.	1,799.00	9,534.70	391.00	2,072.30	11,607.00	
7	RB ขนาด Ø 6 มม.	6.66	กก.	21.18	141.06	3.40	22.64	163.70	
8	RB ขนาด Ø 12 มม.	124.32	กก.	16.77	2,084.85	3.40	422.69	2,507.53	
9	RB ขนาด Ø 15 มม.	430.90	กก.	18.09	7,794.98	3.40	1,465.06	9,260.04	
10	ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	450.00	5,400.00	133.00	1,596.00	6,996.00	
11	ท่อถึงแซมเปลี่ยนขนาด 15 ลบ.ม.	1.00	ชุด	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	รวมค่าแรง
12	ถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	รวมค่าแรง
	งานเชื่อมต่อระบบจากบ่อบาดาเข้าท่อถึง								
1	ค่าแรงเชื่อมต่อระบบ	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ยกยอดไป							375,938.78	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายภานุมาศ ชัยดำรงคฤทธิ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.

หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบท่อถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ลบ.ม. พร้อมถึงกรองสนิมเหล็กและทำการเชื่อมต่อระบบเดินท่อเมนประปา ขนาด ๑ ๓ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร เดินท่อเมนประปา ขนาด ๑ ๒ นิ้ว ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) และแบบสรุปประมาณราคางานอาคาร (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว	ตำแหน่ง ปลัด อบต.คันธุลี	เป็น ประธานฯ
๖.๒ นางสาวสุพรรณณี แพชนะ	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คันธุลี	เป็น กรรมการ
๖.๓ นายธงชัย เจริญลพ	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๖.๔ นางปรารถนา ปลอดชั้นเงิน	ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ	เป็น กรรมการ
๖.๕ นายชาญชัย หนูชัยแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ/เลขาฯ

ราคากลางของทางราชการที่จะจ้าง
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประเภทงาน	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
สถานที่ก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคา	วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	488,033.13	1.2708	620,192.51	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			623,192.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			623,100.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปรารถนา ปลอดขันเงิน)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธงชัย เจริญผลพ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายมงคล ธรรมฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงคฤทธิ

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฐานรากท่อถึง								
1	งานดินชุด	24.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,376.00	2,376.00	
2	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	400.00	2,400.00	99.00	594.00	2,994.00	
3	เสาเข็ม 0.20 x 0.20 x 6.00 เมตร	17.00	ต้น	1,100.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
4	ค่าแรงตอกเสาเข็ม	1.00	จุด	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
5	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,747.00	1,747.00	306.00	306.00	2,053.00	
6	คอนกรีต 1 : 2 : 4	6.00	ลบ.ม.	1,799.00	10,794.00	391.00	2,346.00	13,140.00	
7	RB ขนาด Ø 6 มม.	8.88	กก.	21.18	188.08	3.40	30.19	218.27	
8	RB ขนาด Ø 12 มม.	124.32	กก.	16.77	2,084.85	3.40	422.69	2,507.53	
9	RB ขนาด Ø 15 มม.	417.00	กก.	18.09	7,543.53	3.40	1,417.80	8,961.33	
10	ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	450.00	6,750.00	133.00	1,995.00	8,745.00	
11	ทองแดงแปมแปขนาด 15 ลบ.ม.	1.00	ชุด	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	รวมค่าแรง
12	ถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	รวมค่าแรง
	งานเชื่อมต่อระบบจากบ่อบาดเข้าท่อถึง								
1	ค่าแรงเชื่อมต่อระบบ	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ยกยอดไป							422,695.13	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายภานุมาศ ชัยดำรงคฤทธิ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ์

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							422,695.13	
2	น๊ิปปเปิ้ล 2" เหล็ก	9.00	ตัว	87.00	783.00	-	-	783.00	
3	ยูเนียน 2" เหล็ก	2.00	ตัว	275.00	550.00	-	-	550.00	
4	ประตุน้บล็อกลว 2" เหล็ก	2.00	ตัว	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5	ข้องอ 2" เหล็ก	5.00	ตัว	139.00	695.00	-	-	695.00	
6	เข็ควาล์วทองเหลือง 2" เหล็ก	1.00	ตัว	250.00	250.00	-	-	250.00	
7	โพลีวัทช์	1.00	ตัว	900.00	900.00	-	-	900.00	
8	อีโบลด์ 2" เหล็ก	1.00	ตัว	175.00	175.00	-	-	175.00	
9	ท่อ PVC 2"	1.00	ท่อน	151.00	151.00	-	-	151.00	
10	ท่อ GS 2"	1.00	ท่อน	747.00	747.00	-	-	747.00	
11	สามทาง 2" เหล็ก	1.00	ตัว	144.00	144.00	-	-	144.00	
12	สามทาง 2" เหล็กกลด 3/4 นิ้ว	1.00	ตัว	145.00	145.00	-	-	145.00	
13	ข้อต่อตรง 3/4" เหล็ก	1.00	ตัว	15.00	15.00	-	-	15.00	
14	ข้อต่อตรง 2" PVC	2.00	ตัว	15.00	30.00	-	-	30.00	
15	ค่าแรงงานทำเกลียวท่อ	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ยกยอดไป							429,780.13	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ์

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงคฤทธิ

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	งานเชื่อมต่อระบบจากท่อถึงประปาไปถึงกรองน้ำ							429,780.13	
1	นิปเปิล 3" เหล็ก	2.00	ตัว	206.00	412.00	-	-	412.00	
2	ประตุน้ำบอลวาล์ว 3" เหล็ก	1.00	ตัว	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3	ข้องอ 3" เหล็ก	6.00	ตัว	280.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
4	ท่อ PVC 3" ขึ้นความหนา 8.5	1.00	ท่อน	322.00	322.00	-	-	322.00	
5	ท่อ GS 3"	1.00	ท่อน	1,247.00	1,247.00	-	-	1,247.00	
6	ค่าแรงงานทำเกลียวท่อ	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	ข้อต่อตรง PVC 3" เกี่ยวนอก	3.00	ตัว	35.00	105.00	-	-	105.00	
8	ข้อต่อตรง PVC 3"	1.00	ตัว	35.00	35.00	-	-	35.00	
	งานไฟฟ้า								
1	ตู้ควบคุมแบบกั้นน้ำ	1.00	ตู้	13,000.00	13,000.00	500.00	500.00	13,500.00	
2	เหล็กช่องพร้อมลูกถ้วย	2.00	ชุด	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
3	สายไฟ THW	12.00	เมตร	20.00	240.00	-	-	240.00	
4	ท่อร้อยสายไฟ (ท่อสี่เหลี่ยม 3/4")	3.00	ท่อน	10.00	30.00	-	-	30.00	
	ยกยอดไป							450,151.13	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายภานุมาศ ชัยดำรงคฤทธิ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ์

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							450,151.13	
5	ข้อต่อสี่เหลี่ยม 3/4"	5.00	ตัว	10.00	50.00	-	-	50.00	
6	ต่อตรงเกลียวนอก 3/4"	1.00	ตัว	10.00	10.00	-	-	10.00	
7	สายไฟอ่อน	5.00	เมตร	10.00	50.00	-	-	50.00	
	งานขยายเขตประปา								
1	ท่อ PVC 2" ขึ้นความหนา 8.5	57.00	ท่อน	146.00	8,322.00		-	8,322.00	
2	ท่อ PVC 3" ขึ้นความหนา 8.5	45.00	ท่อน	322.00	14,490.00		-	14,490.00	
3	ประตุน้ำบอวลวาล์ว 1/2 นิ้ว	35.00	ตัว	35.00	1,225.00		-	1,225.00	
4	ประตุน้ำบอวลวาล์ว 2 นิ้ว	6.00	ตัว	150.00	900.00		-	900.00	
5	PVC สามทาง 90 องศา ๓ นิ้ว	1.00	ตัว	130.00	130.00		-	130.00	
6	PVC สามทาง 90 องศา ๓ นิ้วลด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	150.00	300.00		-	300.00	
7	ข้อต่อตรง PVC 3 นิ้วลด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	35.00	70.00		-	70.00	
8	PVC สามทาง 90 องศา ๓ นิ้วลด 1/2 นิ้ว	18.00	ตัว	130.00	2,340.00		-	2,340.00	
9	PVC สามทาง 90 องศา ๓ นิ้ว	1.00	ตัว	30.00	30.00		-	30.00	
10	PVC สามทาง 90 องศา ๓ นิ้วลด 1/2 นิ้ว	17.00	ตัว	30.00	510.00		-	510.00	
	ยกยอดไป							478,578.13	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ์

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ประมาณราคาโดย

นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ์

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
11	ข้องอ 90 PVC 2 นิ้ว	27.00	ตัว	18.00	486.00			478,578.13	
12	ข้องอ 90 PVC 3 นิ้ว	2.00	ตัว	52.00	104.00			486.00	
13	ฝาปิด 1/2 นิ้ว	35.00	ตัว	5.00	175.00			104.00	
14	บ่อครอบ ๘ 0.80 เมตร	6.00	ลูก	80.00	480.00			175.00	
15	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	250.00	250.00			480.00	
16	ค่าแรงขุดฝังไม่น้อยกว่า 30 ซม. พร้อมต่อท่อ	398.00	เมตร	-	-	20.00	7,960.00	250.00	
	รวมเป็นเงิน							7,960.00	
								488,033.13	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายภานุมาศ ชัยดำรงศฤทธิ์

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชาญชัย หนูชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง